

石州和瓦縦棧工法 屋根工事設計価格

株式会社丸惣
(2016年1月1日)

適用商品：石州防災和瓦 TSルーフ

単位：円

大項目	小項目	単位	切妻	寄棟	備考
本体工事	勾配3.5以上6寸未満	m ²	10,500	11,000	ゴムアスルーフィング
	6.0以上8寸未満	m ²	11,500	12,000	全数ステンスクリュー釘留め
	8寸以上	m ²	13,000	13,500	その他、ガイトライン工法に準ずる
軒工事	万十軒仕様	m	4,200		
	一文字軒仕様	m	13,000		
ケラバ工事	万十袖仕様	m	5,000		
	一文字袖仕様	m	13,000		
雪止工事		m	4,200		
陸棟工事	のし5段+冠瓦	m	24,000		棟補強金具仕様 MBK対応
	冠瓦一本伏せ	m	9,000		
隅棟工事	のし3段+冠瓦	m	19,000		棟補強金具仕様 MBK対応
	冠瓦一本伏せ	m	9,000		
谷工事		m	5,800		
壁際工事		m	5,800		のし2段
本谷板金		m	5,000		GL鋼板t=0.35
雨押え板金		m	5,700		
捨谷板金		m	2,800		
軒先水切板金		m	1,500		
片流れ工事	逆棟唐草	m	30,000		

トップライト廻り工事	個所	30,000	板金工事別途
煙突廻り工事	個所	60,000	板金工事別途
ドーム廻り工事	個所	50,000	板金工事別途

標準価格設定条件

- (1) 使用する瓦は、標準色（銀黒色、赤色、鉄砂色）石州瓦J形53A及び53BJIS規格品とします。
その他の常備色（いぶし色、来待色）については、標準色の10%アップとします。
- (2) 施工法は、引掛け棧葺工法とします。
- (3) 平葺工事面積は屋根面積とし、施工規模は100m²以上とします。
- (4) 残材処理費及び小運搬費は別途とします。
- (5) 作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
- (6) 入母屋及び多面体屋根、付け庇等特殊屋根は割増しとなります。
- (7) 3階建て以上は割増しとなります。
- (8) 遠距離、離島又は立地条件（小運搬等）の悪い場合は割増しとなります。
- (9) 特殊防災工法については別途とします。
- (10) 上記記載以外の特殊な事項については別途協議をするものとします。