

石州和瓦 屋根工事設計価格

株式会社 丸惣
(2022年5月1日) 現在

適用商品：石州防災和瓦 緩勾配対応 「J形JIS53B グラスロ」

単位：円

大項目	小項目	単位	切妻	寄棟	備考
本体工事	勾配2寸以上5寸未満	m ²	11,900	12,500	<ul style="list-style-type: none"> 改質アスファルトルーフィング。 栈木15×30mm (防腐処理材)、木摺。 全数ステンスクリュー釘止め。 ハイロック縦栈工法仕様の場合+2000円/m²。 その他、ガイドライン工法に準ずる。
	5以上6寸未満	m ²	12,500	13,100	
	6以上8寸未満	m ²	14,200	14,800	
	8寸以上	m ²	14,800	15,400	
軒工事	万十軒仕様	m	5,500	6,200	
ケラバ工事	万十袖仕様	m	5,500		
雪止工事	同質雪止瓦	m	5,500		
陸棟工事	のし5段+冠瓦	m	28,500		
	冠瓦一本伏せ	m	10,800		棟面戸、漆喰工事別途。
隅棟工事	のし3段+冠瓦	m	24,000		棟補強金具仕様 防災棟MBK対応。
	冠瓦一本伏せ	m	10,800		
谷工事		m	7,000		谷板金工事は別途。
壁際工事	下屋壁取り合い	m	7,000		土井のし割2段。雨押え板金工事は別途。
本谷板金工事		m	5,500		雨押え板金の下地木材は別途。
雨押え板金工事		m	6,500		
捨谷板金工事	流れ壁	m	3,300		
軒先水切板金工事		m	1,700		
片棟工事	逆棟唐草仕様	m	24,000		
片棟止め工事	片流れ止め仕様	箇所	16,000		

トップライト廻り工事	箇所	30,000	・板金工事別途。
煙突廻り工事	箇所	50,000	・板金工事別途。
ドーマ廻り工事	箇所	50,000	・板金工事別途。

標準価格設定条件

- 使用する瓦は、JIS規格品とし石州瓦J形53B緩勾配対応 標準色（銀黒のみ）になります。
その他の色についてはお問い合わせください。
- 施工法は、引掛け栈葺工法とします。
- 本体工事面積は屋根面積とし、施工規模は100m²以上とします。
- 残材処理費及び小運搬費は別途とします。
- 作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
- 入母屋及び多面体屋根、付け庇等特殊屋根は割増しとなります。
- 3階建て以上は割増しとなります。
- 遠距離、離島又は立地条件（小運搬等）の悪い場合は割増しとなります。
- 特殊防災工法については別途とします。
- 上記記載以外の特殊な事項については別途協議をするものとします。
- この設計価格には消費税を含んでおりません。