

石州和瓦 屋根工事設計価格

株式会社 丸惣
(2022年5月1日) 現在

適用商品：石州防災和瓦 「J形JIS53B TSルーフ」「53A BSルーフ」

単位：円

大項目	小項目	単位	切妻	寄棟	備考
本体工事	勾配3.5以上5寸未満	m ²	11,400	12,000	・改質アスファルトルーフィング。 ・桟木15×30mm（防腐処理材）、木摺。 ・全数ステンスクリュー釘止め。 ・ハイロック縦棧工法仕様の場合+2000円/m ² 。 ・その他、ガイドライン工法に準ずる。
	5以上6寸未満	m ²	12,000	12,600	
	6以上8寸未満	m ²	13,700	14,300	
	8寸以上	m ²	14,300	14,900	
軒工事	万十軒仕様	m	5,000	5,700	・J形53B、53A
	利休一文字軒仕様	m	5,000	5,700	・J形53B
	コマ一文字軒仕様	m	6,100	6,800	・J形53B
	一文字軒仕様	m	12,300	13,000	・J形53B
ケラバ工事	万十袖仕様	m	5,000		・J形53B、53A
	利休一文字袖仕様	m	5,000		・J形53B
	コマ一文字袖仕様	m	5,400		・J形53B
	一文字袖仕様	m	12,300		・J形53B
雪止工事	同質雪止瓦	m	5,000		
陸棟工事	のし5段+冠瓦	m	28,500		・棟補強金具仕様 防災棟MBK対応。
	冠瓦一本伏せ	m	10,800		・棟面戸、漆喰工事別途。
隅棟工事	のし3段+冠瓦	m	24,000		・棟補強金具仕様 防災棟MBK対応。
	冠瓦一本伏せ	m	10,800		
谷工事		m	7,000		・谷板金工事は別途。
壁際工事	下屋壁取り合い	m	7,000		・土井のし割2段。・雨押え板金工事別途。
本谷板金工事		m	5,500		・雨押え板金の下地木材は別途。
雨押え板金工事		m	6,500		
捨谷板金工事	流れ壁	m	3,300		
軒先水切板金工事		m	1,700		
片棟工事	逆棟唐草仕様	m	24,000		
片棟止め工事	片流れ止め仕様	箇所	12,000		

トップライト廻り工事	箇所	30,000	・板金工事別途。
煙突廻り工事	箇所	50,000	・板金工事別途。
ドーム廻り工事	箇所	50,000	・板金工事別途。

標準価格設定条件

- 使用する瓦は、JIS規格品とし石州瓦J形53B標準色（銀黒、赤、鉄砂）J形53A標準色（銀黒、鉄砂）になります。
その他の53B常備色（いぶし、来待）については、（本体工事+1000円/m²割増となります）
- 施工法は、引掛け棧葺工法とします。
- 本体工事面積は屋根面積とし、施工規模は100m²以上とします。
- 残材処理費及び小運搬費は別途とします。
- 作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
- 入母屋及び多面体屋根、付け庇等特殊屋根は割増しとなります。
- 3階建て以上は割増しとなります。
- 遠距離、離島又は立地条件（小運搬等）の悪い場合は割増しとなります。
- 特殊防災工法については別途とします。
- 上記記載以外の特殊な事項については別途協議をするものとします。
- この設計価格には消費税を含んでおりません。